

Техническая спецификация выполняемых работ

Наименование указанных товаров, работ и услуг	Техническая характеристика работ	Количество
Работы по реконструкции отдельных элементов нежилых помещений	Демонтаж деревянных оконных блоков, водоотливов, подоконников.	44 окна
	Вывоз мусора	
	Монтаж оконных блоков собственного производства с использованием пароизоляционной ленты, диффузионной ленты, из профиля ПВХ (5-ти камерного), с тройным остеклением, поворотн-откидной створкой в комплекте с москитными сетками. Размер окон 1,92x2,12 м.	
	Монтаж пластиковых подоконников шириной до 700 мм с использованием донного профиля.	
	Утепление откосов пенополистеролом.	
	Облицовка внутренних откосов из сэндвич панели экструдированной с использованием дополнительного утеплителя	
	Отделка наружных откосов перлитом с установкой оцинкованного отлива.	
	Замаска щелей жидким пластиком	
	Восстановление кирпичной кладки, разрушившейся при разборке деревянных оконных блоков (при необходимости)	

Внимание! В технической спецификации потенциальный поставщик должен указать:

1. Место выполнения работ: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр. Я.Гашека,1.
 2. Условия оплаты (размер авансового платежа): после выполнения заявленного объема работ в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.
 3. Требуемый срок выполнения работ: в течение 10 дней с даты подачи заявки заказчиком.
 4. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) части или всех работ, являющихся предметом закупки
- Потенциальный поставщик должен представить следующие документы:
1. Копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика
 2. Техническую спецификацию
 3. Ценовое предложение
 4. Оригинал или нотариально заверенную копию лицензии на право проведения выше перечисленных работ.

Контактные телефоны: 8(7152)63-03-38, 8(777)326-59-49

Первый заместитель
генерального директора



В. Ковшов

Начальник РСС



Д. Воскресенский

Исполнитель



П. Винников